

2124 Aménagement de la Mairie

Mairie de la Chapelle Viel

Estimatif

Lot 01 Terrassement- Voirie

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.	TVA
1	Frais de chantier					
1.1	Sécurité de chantier <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble du chantier, pendant toute la durée des travaux</i>	1	FT			20,0 %
1.2	Installation de chantier <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble du personnel du présent lot, pendant toute la durée des travaux</i>	1	Ens			20,0 %
1.3	Signalisation et balisage <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble du chantier, pendant toute la durée des travaux</i>	1	Ens			20,0 %
2	Études techniques					
2.1	Plans d'exécution <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des ouvrages</i>	1	FT			20,0 %
3	Travaux préparatoires					
3.1	Implantation et nivellement <u>Localisation</u> <i>Implantation générale y compris des abords ; - plateforme de stationnement dont stationnement PMR - 1ère volée de rampe - 2nd volée de rampe - paliers dont ensemble palier d'arrivée + escalier 2 hauteurs</i>	1	Ens			20,0 %
3.2	Dépose des dalles de mignonettes sur l'emprise de la future rampe <u>Localisation</u> <i>Dalles de mignonettes en pavage sur le linéaire de la façade sud, Dépose limitée à l'emprise de la rampe</i>	10,00	m2			20,0 %
3.3	Dépose localisée pour repose du pavage granit/grès existant en bordure du massif en pelouse <u>Localisation</u> <i>Pour élargissement du passage existant entre massifs pelouse Passage porté à 1.60 ml Pour déplacement du motif T de marquage en pavés de la limite de la place de stationnement</i>	1	Ens			20,0 %
4	Rampe					
4.1	Terrassement en déblais compris enlèvement des terres <u>Localisation</u> <i>Sur l'emprise de la rampe compris paliers</i>	4,50	m3			20,0 %
4.2	Dressement du fond de forme <u>Localisation</u> <i>Sur l'emprise de la rampe compris paliers</i>	15,00	m2			20,0 %
4.3	Géotextile anti-contaminant <u>Localisation</u> <i>Sur l'emprise de la rampe compris paliers</i>	15,00	m2			20,0 %
4.4	Couche de réglage <u>Localisation</u>	3,75	m3			20,0 %

	<i>Sur l'emprise de la rampe compris paliers</i>				
4.5	<p>Finition béton désactivé comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - protection des existants - joints de fractionnement - coffrage soigné des chants, arêtes rectilignes sans épaufrures - dallage en béton armé désactivé de 13 cm d'épaisseur, en béton B 25, granulats roulés de Mayenne 2/6.3 - finition désactivée par pulvérisation sur béton fraîchement coulé d'un désactivant de surface type VBA/PIERI ou équivalent, compris brossage et lavage, nettoyage, mise en oeuvre soignée, suivant prescriptions du fabricant - application d'un produit de cure - exécution des joints 	15,00	m2		20,0 %
4.6	<p><u>Localisation</u> Rampes et paliers, selon plans</p> <p>Bordures P2</p> <p><u>Localisation</u> Bordures P2 en façon de chasse roue, - sur le linéaire extérieur de la rampe, selon plans</p>	6,00	ml		20,0 %
5	Escalier				
5.1	<p>Fourniture et mise en place d'un escalier de deux hauteurs et d'un embranchement de 2.05 ml y compris fondation béton</p> <p><u>Localisation</u> Escalier en tête de palier de départ rampe accolée au bâtiment, selon plans</p>	1	Ens		20,0 %
5.2	<p>Profil d'habillage contrasté des rez de marches</p> <p><u>Localisation</u> En habillage de chaque nez de marche, selon plans</p>	5,00	ml		20,0 %
5.3	<p>Bande d'habillage contrasté des contre-marches</p> <p><u>Localisation</u> Première et dernière contre-marche de l'escalier</p>	4,20	U		20,0 %
5.4	<p>Dalle podotactile</p> <p><u>Localisation</u> Bande d'éveil à la vigilance, haut escalier</p>	2,00	U		20,0 %
6	Stationnement PMR				
6.1	<p>Fourniture et pose d'un panneau signalisation verticale emplacement PMR</p> <p><u>Localisation</u> Signalisation de l'emplacement stationnement PMR</p>	1,00	U		20,0 %
7	Reprise ponctuelle plateforme stationnement				
7.1	<p>Pose en remploi de pavés granit et grès (déposés ci-dessus)</p> <p><u>Localisation</u> En délimitation de l'emplacement de stationnement PMR motifs T En délimitation du passage élargi (passage porté à 1.60 m) et du massif en gazon</p>	1	Ens		20,0 %

	Frais de chantier				
	Études techniques				
	Travaux préparatoires				
	Rampe				
	Escalier				
	Stationnement PMR				
	Reprise ponctuelle plateforme stationnement				

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
Montant TTC	