

2124 Aménagement de la Mairie

Mairie de la Chapelle Viel

Estimatif

Lot 03 Démolition-Maçonnerie

| Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot. | TVA |
|----------|---|-------|-----|-------|---------|--------|
| 1 | Démolitions diverses | | | | | |
| 1.1 | Démolition partielle de cloison porteuse, compris étaielement provisoire, dépose pour enlèvement porte et bâti, compris évacuation des gravats à la décharge <u>Localisation</u> <i>Passage entre Office et Arrière cuisine</i> | 1 | Ens | | | 20,0 % |
| 1.2 | Démolition de cloison, compris dépose pour enlèvement porte et bâti, compris évacuation des gravats à la décharge, compris reprise soignée à l'enduit des plafonds au droit des anciennes cloisons, finition prêt à peindre <u>Localisation</u> <i>Cloison accès Arrière cuisine/Dégagement Accès étage</i> | 1 | Ens | | | 20,0 % |
| 1.3 | Démolition de cloison, compris dépose pour enlèvement portes et bâtis, compris évacuation des gravats à la décharge compris reprise soignée à l'enduit des plafonds au droit des anciennes cloisons, finition prêt à peindre <u>Localisation</u> <i>Cloisonnement cage d'escalier, étage Cloisonnement WC Mairie Cloisonnement local BECS Cloisonnement local Rangement</i> | 1 | Ens | | | 20,0 % |
| 1.4 | Démolition de cloison, compris dépose pour enlèvement porte et bâti, compris évacuation des gravats à la décharge <u>Localisation</u> <i>Cloison sas/cage d'escalier, Combles, selon plans</i> | 1 | Ens | | | 20,0 % |
| 1.5 | Dépose complète de l'escalier bois d'accès aux combles, compris enlèvement à la décharge <u>Localisation</u> <i>Escalier existant d'accès aux combles</i> | 1 | Ens | | | 20,0 % |
| 1.6 | Création d'une ouverture dans baie existante par démolition soignée du remplissage compris reprise soignée en tableau et voussure, compris évacuation des gravats à la décharge <u>Localisation</u> <i>Passage à recréer entre Salle du Conseil et dégagement Accès étage</i> | 1 | Ens | | | 20,0 % |
| 1.7 | Démolition complète du socle et du manteau de la cheminée compris évacuation des gravats à la décharge <u>Localisation</u> <i>Socle et manteau de la cheminée, Arrière cuisine</i> | 1 | Ens | | | 20,0 % |
| 2 | Démolition de sols | | | | | |
| 2.1 | Démolition partielle des sols, compris démolition du carrelage en place compris plinthes, démolition de la chape existante compris évacuation des gravats et des terres à la décharge <u>Localisation</u> <i>Sol dégagement Accès étage Sol Arrière cuisine existante Sol office existant Sol local Rangement Sol WC Mairie existant</i> | 32,00 | m2 | | | 20,0 % |
| 3 | Maçonnerie | | | | | |
| 3.1 | Fondation filante sous mur parpaings 0.20 m ep compris terrassement, béton de fondation, armatures, évacuation des terres à la décharge | 0,44 | m3 | | | 20,0 % |

| | | | | | |
|----------|--|------|-----|--|--------|
| | <u>Localisation</u> <i>Pour murs en parpaings, cage d'escalier, selon plans</i> | | | | |
| 3.2 | Fondation ponctuelle sous poteau BA compris terrassement, béton de fondation, armatures, évacuation des terres à la décharge <u>Localisation</u> <i>Pour poteaux de reprise ouverture dans cloison porteuse, cloison Office/Plonge, selon plans</i> | 0,36 | m3 | | 20,0 % |
| 3.3 | Élévation de mur en blocs de béton aggloméré 0.20 m ep, soigneusement hourdés <u>Localisation</u> <i>Murs cage d'escalier, du sol au plancher haut, selon plans</i> <i>Imposte sur passage créé entre Office et Plonge, selon plans</i> | 6,16 | m2 | | 20,0 % |
| 3.4 | PV pour ouverture 1.03x2.10 mht dans mur en blocs de béton aggloméré, compris pré-linteau BA redressement des tableaux enduit ciment <u>Localisation</u> <i>Passage vers cage d'escalier depuis dégagement, cotes tableau définitives, selon réservation à fournir par le lot Menuiserie intérieure</i> | 1,00 | U | | 20,0 % |
| 3.5 | Poteau BA carré 20x20 <u>Localisation</u> <i>Poteaux en jambages de l'ouverture créée pour passage vers Plonge depuis Office.</i> | 2,00 | U | | 20,0 % |
| 3.6 | Poutre linteau BA 1.50 ml <u>Localisation</u> <i>Poutre en linteau de l'ouverture créée pour passage vers Plonge depuis Office.</i> | 1,50 | ml | | 20,0 % |
| 4 | DIVERS A REINTEGRER | | | | |
| 4.1 | Erreurs ou omissions Ce poste n'est à compléter que dans le cas suivant : Si l'entrepreneur détecte des erreurs à la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire à ajouter des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif. <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble de l'opération</i> | | Ens | | 20,0 % |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|
| | Démolitions diverses | | | | |
| | Démolition de sols | | | | |
| | Maçonnerie | | | | |
| | DIVERS A REINTEGRER | | | | |

Total

| | |
|--------------------|--|
| Montant HT | |
| TVA 20% : | |
| Montant TTC | |