

2124 Aménagement de la Mairie

Mairie de la Chapelle Viel

Estimatif

Lot 04 Carrelage-Faïence

| Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot. | TVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|---------|--------|
| 1 | Travaux préparatoires | | | | | |
| 1.1 | Exécution d'un ragréage P3 | 32,00 | m2 | | | 20,0 % |
| 2 | Carrelage | | | | | |
| 2.1 | Fourniture et pose collée de grès cérame 20x20 anti dérapant type Standard/Novocéram + joints renforcés <u>Localisation</u> <i>Carrelage Office et Plonge, selon plans</i> | 19,00 | m2 | | | 20,0 % |
| 2.2 | Fourniture et pose collée de grès cérame 45 x 45 lisse série Zen/Novoceram <u>Localisation</u> <i>Carrelage Dégagement et Cage d'escalier, selon plans</i> | 13,00 | m2 | | | 20,0 % |
| 2.3 | Fourniture et pose collée de plinthes carrelées à gorge, grès cérame, assorties au carrelage <u>Localisation</u> <i>Plinthes Office et Plonge, selon plans</i> | 20,33 | ml | | | 20,0 % |
| | <i>10.62-0.85-1.50</i> | 8,270 | | | | |
| | <i>14.46-1.50-0.90</i> | 12,060 | | | | |
| 2.4 | Fourniture et pose de plinthes carrelées droites, grès cérame, assorties au carrelage <u>Localisation</u> <i>Plinthes Dégagement et Cage d'escalier, selon plans</i> | 15,24 | ml | | | 20,0 % |
| | <i>9.94-0.90*3+1</i> | 8,240 | | | | |
| | <i>7</i> | 7,000 | | | | |
| 2.5 | Finition nez de marche par profil d'arrêt en alu type Schluter <u>Localisation</u> <i>En nez de marche modifiée suite à la réhausse du dallage, escalier entre plonge et salle communale, selon plans</i> | 1,00 | ml | | | 20,0 % |
| 3 | Faïence | | | | | |
| 3.1 | Imperméabilisation des supports verticaux avant faïence par résine SPEC <u>Localisation</u> <i>Sur l'emprise de la crédence en faïence, Plonge, selon plans</i> | 3,76 | m2 | | | 20,0 % |
| | <i>(3.30+0.65+0.65)*0.60+1</i> | 3,760 | | | | |
| 3.2 | Fourniture et pose de faïence blanche 20x20 <u>Localisation</u> <i>En crédence sur 3 rangs, sur tout le linéaire du plan de travail évier, compris ébrasement fenêtre existante, Plonge, selon plans</i> | 3,76 | m2 | | | 20,0 % |
| | <i>(3.30+0.65+0.65)*0.60+1</i> | 3,760 | | | | |
| 3.3 | Finition par profil d'arrêt en alu type A80 Schluter <u>Localisation</u> <i>En tête de crédence, sur tout le linéaire du plan de travail évier, compris angles sortants, angles rentrants ébrasement fenêtre existante, Plonge, selon plans</i> | 4,60 | ml | | | 20,0 % |
| | <i>3.30+0.65+0.65</i> | 4,600 | | | | |
| 4 | Divers à réintégrer | | | | | |
| 4.1 | Erreurs ou omissions | | Ens | | | 20,0 % |

Ce poste n'est à compléter que dans le cas suivant :
Si l'entrepreneur détecte des erreurs à la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire à ajouter des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.

Localisation

Pour l'ensemble de l'opération

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Travaux préparatoires | | | | | |
| Carrelage | | | | | |
| Faïence | | | | | |
| Divers à réintégrer | | | | | |

Total

| | |
|--------------------|--|
| Montant HT | |
| TVA 20% : | |
| Montant TTC | |