

## 2124 Aménagement de la Mairie

Mairie de la Chapelle Viel

### Estimatif

### Lot 06 Menuiserie intérieure/extérieure- Escalier

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.	TVA
<b>1</b>	<b>Porte d'entrée</b>					
1.1	Dépose soignée pour mise à disposition du maître d'ouvrage, porte d'entrée bois y compris bâti et seuil <u>Localisation</u> <i>Porte d'entrée accès Dégagement accès étage, selon plans</i>	1	Ens			20,0 %
1.2	Fourniture et pose d'un bloc porte d'entrée PVC imitation Chêne 1 vantail 93x2.53 mht, seuil PMR Porte dito existant comprenant : - porte sous imposte plein cintre vitrée - panneau de soubassement plein mouluré - traverse intermédiaire - panneau supérieur plein mouluré - serrure 3 points - béquille et plaque de béquille type rustique <u>Localisation</u> <i>Porte d'accès au Dégagement accès combles, selon plans</i>  <i>NOTA : cote passage &gt;= 77 cm PMR</i>	1,00	U			20,0 %
<b>2</b>	<b>Portes de distribution</b>					
2.1	Fourniture et pose d'un bloc porte bois massif Chêne 1 vantail 98x2.10 mht comprenant : - panneau de soubassement plein - panneau intermédiaire - panneau supérieur plein - cylindre sur organigramme maître d'ouvrage - béquille double et plaque de béquille - finition vernis chêne doré en atelier - compris toutes sujétions d'habillage et de finition <u>Localisation</u> <i>Porte d'accès au Dégagement accès combles deouis Salle du Conseil, selon plans</i>  <i>NOTA : cote passage &gt;= 77 cm PMR</i>	1,00	U			20,0 %
2.2	Fourniture et pose d'un bloc porte bois âme pleine type MALERBA 93x2.10 mht ; - finition prepeint - avec huisserie bois à recouvrement avec feuillure à brique pour cloison de 100 - béquille double sur plaque - cylindre sur organigramme du maître d'ouvrage <u>Localisation</u> <i>Porte accès Office depuis Dégagement accès étage, selon plans</i> <i>Porte accès cage d'escalier depuis Dégagement accès étage, selon plans</i>	2,00	U			20,0 %
<b>3</b>	<b>Création d'une nouvelle trémie d'escalier</b>					
3.1	Dépose partielle du parquet existant, recoupe ponctuelle du solivage, dépose du chevêtre existant et création d'un chevêtre pour ouverture trémie d'escalier, compris toutes sujétions d'habillage de nez de plancher. <u>Localisation</u> <i>Adaptation du chevêtre au nouvel escalier, nouvelle cage d'escalier selon plans</i>	1	Ens			20,0 %
<b>4</b>	<b>Escalier bois</b>					

4.1	Fourniture et pose d'un escalier bois 3/4 tournant gauche en hêtre LCA avec contre-marches, remplissage ballustres bois verticales, main courante bois, compris garde corps d'étage, finition au lot Peinture Hauteur à franchir : 2.80 m	1	Ens		20,0 %
<b>5</b>	<b>Plan de travail</b>				
5.1	Fourniture et pose d'un plan de travail bois Hêtre lamellé collé abouté 315x65 cm 36mm ep. compris toutes sujétions de supportage, jambages et pietements, compris découpe pour pose évier	1,00	U		20,0 %
<b>6</b>	<b>Divers à réintégrer</b>				
6.1	Erreurs ou omissions Ce poste n'est à compléter que dans le cas suivant : Si l'entrepreneur détecte des erreurs à la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire à ajouter des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif. <u>Localisation</u> Pour l'ensemble de l'opération		Ens		20,0 %

	Porte d'entrée				
	Portes de distribution				
	Création d'une nouvelle trémie d'escalier				
	Escalier bois				
	Plan de travail				
	Divers à réintégrer				

### Total

<b>Montant HT</b>	
<b>TVA 20% :</b>	
<b>Montant TTC</b>	