

2124 Aménagement de la Mairie

Mairie de la Chapelle Viel

Estimatif

Lot 07 Electricité

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.	TVA
1	Frais de chantier					
1.1	Fourniture d'un coffret de chantier, compris prises et arrêt d'urgence <u>Localisation</u> <i>Mis à disposition des entreprises pendant la durée du chantier</i>	1	Ens			20,0 %
2	Dépose et neutralisation					
2.1	Neutralisation de l'installation existante et dépose de appareillage existant <u>Localisation</u> <i>Neutralisation et déposes limitées à la zone chantier</i> <i>NOTA : la neutralisation de la zone chantier ne doit pas perturber le fonctionnement de l'accueil Mairie</i>	1	Ens			20,0 %
2.2	Dépose/repose ponctuelle de radiateurs électriques avant/après peinture <u>Localisation</u> <i>- Dépose/repose convecteurs Salle du Conseil</i> <i>- dépose pour enlèvement, convecteur WC Mairie existant</i>	1	Ens			20,0 %
3	Alimentation générale					
3.1	Coffret de protection cuisine	1	Ens			20,0 %
4	Alimentations techniques					
4.1	Alimentation préparateur ECS Protection et alimentation d'une ligne électrique, laissée en attente à proximité du préparateur ECS pour raccordement par le lot Chauffage-Ventilation-Plomberie-Sanitaire. <u>Localisation</u> <i>Préparateur ECS, sous evier, Plonge, selon plans</i>	1,00	U			20,0 %
5	Equipement					
5.1	Office de remise en température					
5.1.1	Câblage 2 points lumineux en VV <u>Localisation</u> <i>Points plafond, Office et Plonge</i>	2,00	U			20,0 %
5.1.2	Câblage interrupteur VV <u>Localisation</u> <i>Interrupteurs, Office et Plonge</i>	1,00	U			20,0 %
5.1.3	Fourniture et pose interrupteur VV <u>Localisation</u> <i>Interrupteurs VV, Office et Plonge</i>	2,00	U			20,0 %
5.1.4	PC 2P+T 10/16A <u>Localisation</u> <i>PC incorporée dans cloison, Office</i> <i>- PC ménage sous interrupteur</i> <i>- PC sous fenêtre</i>	2,00	U			20,0 %
5.1.5	PC 2P+T 10/16A <u>Localisation</u> <i>PC incorporée dans cloison, Office</i> <i>- PC frigo</i> <i>- PC congélateur</i>	2,00	U			20,0 %
5.1.6	PC 2P+T 10/16A <u>Localisation</u>	3,00	U			20,0 %

	<i>PC en saillie, Office ; - bloc 3PC</i>				
5.1.7	PC spécialisée piano <u>Localisation</u> <i>PC en saillie, Office; - PC piano</i>	2,00	U		20,0 %
5.1.8	PC spécialisée armoire de réchauffage <u>Localisation</u> <i>PC encastrée, Office; - PC armoire de réchauffage</i>	1,00	U		20,0 %
5.2	Plonge				
5.2.1	Câblage 1 point lumineux en VV <u>Localisation</u> <i>Point plafond, Plonge</i>	1,00	U		20,0 %
5.2.2	Câblage interrupteur VV <u>Localisation</u> <i>Interrupteur, Plonge</i>	1,00	U		20,0 %
5.2.3	Fourniture et pose interrupteur VV <u>Localisation</u> <i>Interrupteur, Plonge</i>	2,00	U		20,0 %
5.2.4	PC spécialisée LV <u>Localisation</u> <i>PC en saillie, Office; - PC lave vaisselle</i>	1,00	U		20,0 %
5.2.5	Déplacement PC 2P+T 10/16A <u>Localisation</u> <i>Déplacement PC incorporée dans doublage, Plonge, - PC à déplacer au niveau du plan de travail, en dehors du périmètre de l'évier</i>	2,00	U		20,0 %
5.3	Dégagement				
5.3.1	Câblage 1 point lumineux sur télérupteur <u>Localisation</u> <i>Point plafond, Dégagement accès étage</i>	1,00	U		20,0 %
5.3.2	Câblage interrupteur BP <u>Localisation</u> <i>Interrupteurs Accès étage</i>	3,00	U		20,0 %
5.3.3	Fourniture et pose bouton poussoir <u>Localisation</u> <i>Interrupteurs Accès étage</i>	3,00	U		20,0 %
5.3.4	PC 2P+T 10/16A <u>Localisation</u> <i>PC incorporée dans cloison, Dégagement accès étage - PC ménage sous interrupteur</i>	2,00	U		20,0 %
5.4	Cage d'escalier				
5.4.1	Câblage 4 points lumineux en VV <u>Localisation</u> <i>3 appliques cage d'escalier 1 point plafond sas d'arrivée escalier</i>	4,00	U		20,0 %
5.4.2	Câblage interrupteur VV <u>Localisation</u> <i>Interrupteurs Accès étage</i>	2,00	U		20,0 %
5.4.3	Fourniture et pose interrupteur VV à voyant <u>Localisation</u> <i>Interrupteur, Plonge</i>	2,00	U		20,0 %
5.5	Salle du Conseil				
5.5.1	Câblage 2 points lumineux en VV <u>Localisation</u> <i>Reprise sur commande existante SA Points plafond, Salle du Conseil</i>	2,00	U		20,0 %
5.5.2	Câblage interrupteur VV <u>Localisation</u> <i>Dépose interrupteur SA existant Interrupteur VV, Salle du Conseil</i>	2,00	U		20,0 %

6	Divers à réintégrer					
6.1	Erreurs ou omissions Ce poste n'est à compléter que dans le cas suivant : Si l'entrepreneur détecte des erreurs à la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire à ajouter des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif. <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble de l'opération</i>		Ens			20,0 %

	Frais de chantier					
	Dépose et neutralisation					
	Alimentation générale					
	Alimentations techniques					
	Equipement					
	Divers à réintégrer					

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
Montant TTC	