

2124 Aménagement de la Mairie

Mairie de la Chapelle Viel

Estimatif

Lot 08 Plomberie-sanitaire

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.	TVA
1	Dépose et neutralisation					
1.1	Dépose pour enlèvement evier existant compris dépose alimentation et vidange <u>Localisation</u> <i>Office existant</i>	1	Ens			20,0 %
1.2	Dépose pour enlèvement lave mains existant compris dépose alimentation et vidange <u>Localisation</u> <i>Sanitaire Mairie existant</i>	1	Ens			20,0 %
1.3	Dépose pour enlèvement cuvette WC existante compris dépose alimentation et bouchement vidange <u>Localisation</u> <i>Sanitaire Mairie existant</i>	1	Ens			20,0 %
1.4	Dépose soignée pour mise à disposition du maître d'ouvrage ballon d'eau chaude existant, compris neutralisation alimentation et vidange groupe de sécurité <u>Localisation</u> <i>Local BECS existant</i>	1	Ens			20,0 %
2	Canalisation sous dallage					
2.1	Canalisation sous dallage diam 100 compris raccord sur attente existante <u>Localisation</u> <i>Pour attente au sol au droit du futur évier, raccordement sur ancienne attente au sol pour évacuation de l'ancien évier Pour attente au sol au droit du futur BECS, pour évacuation groupe de sécurité</i>	1	Ens			20,0 %
3	Appareils sanitaires					
3.1	Ensemble évier 120x60 cm à poser type Primeo/Alternia sur plan de travail Évier en résine 2 cuves et 1 égouttoir compris robinetterie mitigeuse à bec type OLYOS C2/PORCHER ou équivalent	1,00	U			20,0 %
4	Production ECS électrique					
4.1	Préparateur ECS électrique, modèle vertical suspendu type THERMOR ou équivalent, capacité 100 l, compris raccords diélectriques et fixations <u>Localisation</u> <i>Ballon ECS mural vertical, au dessus du plan de travail, Plonge, selon plans</i>	1,00	U			20,0 %
4.2	Groupe de raccordement avec entonnoir de décharge siphonné <u>Localisation</u> <i>Ballon ECS mural vertical, au dessus du plan de travail, Plonge, selon plans</i>	1,00	U			20,0 %
4.3	Vanne d'isolement <u>Localisation</u> <i>Ballon ECS mural vertical, au dessus du plan de travail, Plonge, selon plans</i>	2,00	U			20,0 %
4.4	Raccordement sur attente électricien <u>Localisation</u>	1,00	U			20,0 %

<p>5</p> <p>5.1</p> <p>6</p> <p>6.1</p> <p>7</p> <p>7.1</p>	<p><i>Ballon ECS mural vertical, au dessus du plan de travail, Plonge, selon plans</i></p> <p>Distribution EC-EF cuivre écroui</p> <p>Tube cuivre écroui compris ensemble des raccords, supports, brasures, accessoires de fixation, percements et calfeutrements</p> <p><u>Localisation</u></p> <p><i>Distribution EF reprise sur installation existante</i> <i>Distribution ECS depuis BECS vers mitigeur evier, Plonge</i></p> <p>Evacuations EU</p> <p>Tubes PVC Me, série évacuation classique, marquage EU compris raccords, colle, fixations, fourreaux, supports</p> <p><u>Localisation</u></p> <p><i>Evacuation EU groupe de sécurité BECS, Plonge</i> <i>Evacuation Evier, Plonge</i> <i>Evacuation lave vaisselle, Plonge</i></p> <p>Divers à réintégrer</p> <p>Erreurs ou omissions</p> <p>Ce poste n'est à compléter que dans le cas suivant : Si l'entrepreneur détecte des erreurs à la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire à ajouter des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif.</p> <p><u>Localisation</u></p> <p><i>Pour l'ensemble de l'opération</i></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p></p>	<p>Ens</p> <p>Ens</p> <p>Ens</p>			<p>20,0 %</p> <p>20,0 %</p> <p>20,0 %</p>
--	---	---------------------------	----------------------------------	--	--	---

	Dépose et neutralisation					
	Canalisation sous dallage					
	Appareils sanitaires					
	Production ECS électrique					
	Distribution EC-EF cuivre écroui					
	Evacuations EU					
	Divers à réintégrer					

Total

Montant HT	
TVA 20% :	
Montant TTC	