

# 2124 Aménagement de la Mairie

## Mairie de la Chapelle Viel

### Estimatif

### Lot 09 Peinture

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.	TVA
<b>1</b>	<b>Peinture intérieure</b>					
<b>1.1</b>	<b>Salle du Conseil</b>					
1.1.1	Plafonds					
1.1.1.1	Peinture sur plafond existant comprenant : - 2 couches de peinture mat type Siloxane	25,00	m2			20,0 %
1.1.2	Murs					
1.1.2.1	Détapissage des anciens papiers de tenture, par détempe, grattage, arrachage et décapage <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des parois verticales, Salle du Conseil, selon plans</i>  <i>NOTA : dépose des voilages, tableaux et autres décorations à la charge du maître d'ouvrage.</i>	56,35	m2			20,0 %
	23*2.45	56,350				
1.1.2.2	Ratissage à l'enduit compris protections et calfeutrements <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des parois verticales, Salle du Conseil, selon plans</i>	56,35	m2			20,0 %
	23*2.45	56,350				
1.1.2.3	Travaux de finition peinture sur entoilage comprenant : - époussetage, rebouchage ponctuel à l'enduit - enduit non repassé - ponçage et epoussetage - 1 couche de primaire multi supports - entoilage toile de verre à peindre 160 g/m <sup>2</sup> - classement au feu M0 - encollage du support, pose bord à bord sans marouflage - 2 couches de peinture mat velours, teinte au choix du maître d'ouvrage <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des parois verticales, Salle du Conseil, selon plans</i>	56,35	m2			20,0 %
	23*2.45	56,350				
<b>1.2</b>	<b>Office</b>					
1.2.1	Plafonds					
1.2.1.1	Travaux de finition peinture sur entoilage comprenant : - époussetage, rebouchage ponctuel à l'enduit - enduit non repassé - ponçage et epoussetage - 1 couche de primaire multi supports - entoilage toile de verre à peindre 160 g/m <sup>2</sup> - classement au feu M0 - encollage du support, pose bord à bord sans marouflage - 2 couches de peinture mat type Siloxane, teinte au choix du maître d'ouvrage <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble du plafond, Office, selon plans</i>	13,00	m2			20,0 %
1.2.2	Murs et cloisons					

1.2.2.1	<p>Travaux de finition peinture sur entoilage comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- époussetage, rebouchage ponctuel à l'enduit</li> <li>- enduit non repassé</li> <li>- ponçage et epoussetage</li> <li>- 1 couche de primaire multi supports</li> <li>- entoilage toile de verre à peindre 160 g/m<sup>2</sup></li> <li>- classement au feu M0</li> <li>- encollage du support, pose bord à bord sans marouflage</li> <li>- 2 couches de peinture mat velours, teinte au choix du maître d'ouvrage</li> </ul> <p><u>Localisation</u>  <i>Pour l'ensemble des parois verticales, murs existants et cloisons, Office, selon plans</i></p>	35,31	m2			20,0 %
2.48*15-0.90*2.10		35,310				
1.2.3	<p>Porte plane prépeinte</p> <p>Finition peinture sur bloc porte prépeinte comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rebouchage, ponçage, impression partielle</li> <li>- 2 couches de peinture mat velours, teinte au choix du maître d'ouvrage</li> </ul> <p><u>Localisation</u>  <i>Porte d'accès à l'Office, depuis Dégagement accès étage, selon plans</i></p>	4,20	m2			20,0 %
1.2.3.1						
2.10*2		4,200				
<b>1.3</b>	<b>Plonge</b>					
1.3.1	<p>Plafonds</p> <p>Travaux de finition peinture sur entoilage comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- époussetage, rebouchage ponctuel à l'enduit</li> <li>- enduit non repassé</li> <li>- ponçage et epoussetage</li> <li>- 1 couche de primaire multi supports</li> <li>- entoilage toile de verre à peindre 160 g/m<sup>2</sup></li> <li>- classement au feu M0</li> <li>- encollage du support, pose bord à bord sans marouflage</li> <li>- 2 couches de peinture mat type Siloxane, teinte au choix du maître d'ouvrage</li> </ul> <p><u>Localisation</u>  <i>Pour l'ensemble du plafond, Plonge, selon plans</i></p>	6,70	m2			20,0 %
1.3.1.1						
1.3.2	<p>Murs et cloisons</p> <p>Travaux de finition peinture sur entoilage comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- époussetage, rebouchage ponctuel à l'enduit</li> <li>- enduit non repassé</li> <li>- ponçage et epoussetage</li> <li>- 1 couche de primaire multi supports</li> <li>- entoilage toile de verre à peindre 160 g/m<sup>2</sup></li> <li>- classement au feu M0</li> <li>- encollage du support, pose bord à bord sans marouflage</li> <li>- 2 couches de peinture mat velours, teinte au choix du maître d'ouvrage</li> </ul> <p><u>Localisation</u>  <i>Pour l'ensemble des parois verticales, murs existants et cloisons, Plonge, selon plans</i></p>	17,75	m2			20,0 %
1.3.2.1						
10.62*(2.99-0.51)-0.90*2.10-1.40*2.10		21,508				
-((3.30+0.65+0.65)*0.60+1)		-3,760				
<b>1.4</b>	<b>Dégagement accès étage</b>					
1.4.1	<p>Plafonds</p> <p>Travaux de finition peinture sur entoilage comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- époussetage, rebouchage ponctuel à l'enduit</li> <li>- enduit non repassé</li> <li>- ponçage et epoussetage</li> <li>- 1 couche de primaire multi supports</li> <li>- entoilage toile de verre à peindre 160 g/m<sup>2</sup></li> <li>- classement au feu M0</li> <li>- encollage du support, pose bord à bord sans marouflage</li> <li>- 2 couches de peinture mat type Siloxane, teinte au choix du maître d'ouvrage</li> </ul> <p><u>Localisation</u>  <i>Pour l'ensemble du plafond, Dégagement accès étage, selon plans</i></p>	5,60	m2			20,0 %
1.4.1.1						

5.10+0.50		5,600			
1.4.2	Murs et cloisons				
1.4.2.1	Travaux de finition peinture sur entoilage comprenant : - époussetage, rebouchage ponctuel à l'enduit - enduit non repassé - ponçage et epoussetage - 1 couche de primaire multi supports - entoilage toile de verre à peindre 160 g/m² - classement au feu M0 - encollage du support, pose bord à bord sans marouflage - 2 couches de peinture mat velours, teinte au choix du maître d'ouvrage <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des parois verticales, murs existants et cloisons, Dégagement accès étage, selon plans</i>	20,78	m2		20,0 %
9.94*(3.02-0.51)-2.10*0.90-2.53*0.90		20,782			
1.4.3	Porte plane prépeinte				
1.4.3.1	Finition peinture sur bloc porte prépeinte comprenant : - rebouchage, ponçage, impression partielle - 2 couches de peinture mat velours, teinte au choix du maître d'ouvrage <u>Localisation</u> <i>Bloc porte d'accès cage d'escalier depuis Dégagement accès étage, selon plans</i>	4,20	m2		20,0 %
2.10*2		4,200			
<b>1.5</b>	<b>Cage d'escalier</b>				
1.5.1	Plafond rampant				
1.5.1.1	Travaux de finition peinture comprenant : - révision des bandes - époussetage, rebouchage ponctuel à l'enduit - enduit en plein - ponçage et epoussetage - 1 couche de primaire multi supports - 2 couches de peinture mat type Siloxane, teinte au choix du maître d'ouvrage <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble du plafond rampant, cage d'escalier, selon plans</i>	6,03	m2		20,0 %
1.80*3.35		6,030			
1.5.2	Murs et cloisons				
1.5.2.1	Travaux de finition peinture sur entoilage comprenant : - époussetage, rebouchage ponctuel à l'enduit - enduit non repassé - ponçage et epoussetage - 1 couche de primaire multi supports - entoilage toile de verre à peindre 160 g/m² - classement au feu M0 - encollage du support, pose bord à bord sans marouflage - 2 couches de peinture mat velours, teinte au choix du maître d'ouvrage <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des parois verticales, murs existants et cloisons, Cage d'escalier, selon plans</i>	37,40	m2		20,0 %
8.10*(3.31-0.51)-2.10*0.90		20,790			
2.20*1.40		3,080			
2.10*2.50-1*2.10		3,150			
(2.20+1.95)*2.50		10,375			
1.5.3	Porte plane prépeinte				
1.5.3.1	Finition peinture sur bloc porte prépeinte comprenant : - rebouchage, ponçage, impression partielle - 2 couches de peinture mat velours, teinte au choix du maître d'ouvrage <u>Localisation</u> <i>Bloc porte d'accès cage d'escalier depuis Dégagement accès étage, selon plans</i>	1,00	m2		20,0 %
<b>2</b>	<b>Escalier bois</b>				

2.1	Finition escalier bois comprenant : - 1 couche de fond dur - 2 couches de vitrification mat incolore <u>Localisation</u> <i>Escalier bois d'accès aux combles, selon plans</i>	1	Ens			20,0 %
<b>3</b>	<b>Divers à réintégrer</b>					
3.1	Erreurs ou omissions Ce poste n'est à compléter que dans le cas suivant : Si l'entrepreneur détecte des erreurs à la lecture du dossier de consultation, pouvant le conduire à ajouter des postes, ces derniers le seront au présent chapitre et seront accompagnés d'un mémoire justificatif. <u>Localisation</u> <i>Pour tous les travaux</i>		Ens			20,0 %

	Peinture intérieure					
	Escalier bois					
	Divers à réintégrer					

### Total

<b>Montant HT</b>	
<b>TVA 20% :</b>	
<b>Montant TTC</b>	